

Прайс-лист СарКлимат Установка Настенный saratov

Установка кондиционера

Спеццена (при покупке кондиционера)

Мощность 5 BTU (1.5 кВт до 15 м²) — **4500 руб.**

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **5000 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **5500 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **6000 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **7000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **7500 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **8000 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 105 м²) и более — **8500 руб.**

Стандартная стоимость установки

Мощность 5 BTU (1.5 кВт до 15 м²) — **5850 руб.**

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **6500 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7150 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **7800 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **10400 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 105 м²) и более — **11050 руб.**

Пробивка доп. отверстия

Бетон — **1850 руб.**

Кирпич — **1000 руб.**

Монолит — **2000 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Крепёж и защитные элементы

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60x60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16x16 — **от 350 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Дополнительные услуги

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг — **450 руб.**

Наши стандарты при установке кондиционера:

- Используем строительный пылесос - работаем чисто, без лишней пыли в помещении
- Работаем дрелью с алмазной коронкой - сверлим аккуратно, без сколов и трещин, даже в плитке и монолите. Отверстие получается ровное и точное - ничего не крошится и не портится.
- Медные трубы по ГОСТу - цельнотянутые, толстостенные, без риска утечек
- Делаем вакуумирование перед запуском - удаляем воздух и влагу из трассы. Без этого внутри появляется лёд и кислоты, что сокращает срок службы кондиционера.
- Устанавливаем трассу по уровню - без провисаний и уклонов. Это важно для правильного слива конденсата
- Фреон заправляем строго по норме (если требуется) - по весам или по давлению. Без перезаправки
- Все соединения изолируем и герметизируем - влага, насекомые и пыль не попадают в стену или трассу.
- После установки - обязательно тестируем и запускаем кондиционер по регламенту. Проверяем давление, температуру, дренаж - чтобы всё работало правильно с первого дня.