Прайс-лист СарКлимат Установка Напольно-потолочный saratov

Установка кондиционера

Спеццена (при покупке кондиционера)

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **6000 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **6500 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **7000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **7500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **8000 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **8500 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **9000 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **9500 руб.**

Стандартная стоимость установки

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **7800 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **8450 руб.**

Мощность 18 BTU (5 кВт до 50 м²) — **9100 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9750 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 100 м²) — **10400 руб.**

Мощность 42 BTU (12.5 кВт до 120 м²) — **11050 руб.**

Мощность 48 BTU (14 кВт до 140 м²) — **11700 руб.**

Мощность 60 BTU (17.5 кВт до 170 м²) — **12350 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Медная труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **1650 руб./м**

Медная труба 1/4 + 1/2- мощность 13-18 BTU — **2100 руб./м**

Медная труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2500 руб./м**

Медная труба 3/8 + 5/8 - мощность 36-42 BTU — **2900 руб./м**

Медная труба 3/8 + 3/4 - мощность 48-60 BTU — **3200 руб./м**

Медная труба 1/2 + 3/4 - мощность 60-70 BTU — **3400 руб./м**

Крепёж и защитные элементы

Кронштейны для наружного блока — **от 1500 руб./пара**

Подвесы для внутреннего блока — **1000 руб.**

Виброопоры — **от 1500 руб.**

Козырёк — **от 5500 руб.**

Коммуникации и кабель-каналы

Дренажная трубка — **200 руб./м**

Сетевой кабель — **200 руб./м**

Декоративный короб 60х60 — **от 750 руб./м**

Декоративный короб 16х16 — **от 350 руб./м**

Прочие элементы

Помпа дренажная — **от 3500 руб.**

Зимний комплект для кондиционера — **от 3500 руб.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Выход в корзину — **2000 руб.**

Аренда ножничного подъёмника (доставка отдельно) — **от 3500 руб/сут**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Установка на траверсы — **от 2000 руб.**

Боковой монтаж — **от 2500 руб.**

Установка помпы (дренажного насоса) — **от 3500 руб.**

Установка зимнего комплекта — **от 5800 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Замер — **1500 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

Наши стандарты при установке кондиционера:

- Укладка и герметизация трассы: герметизация соединений, защита от влаги, пыли и насекомых
- Монтаж медных труб по ГОСТу - цельнотянутые, с теплоизоляцией
- Монтаж дренажной системы с уклоном - для корректного слива конденсата
- Вакуумирование трассы перед запуском - удаление влаги и воздуха
- Установка наружного блока с обеспечением доступа для обслуживания
- Запуск и тестирование кондиционера - проверка дренажа, давления, температуры и работы в основных режимах
- Установка внутреннего блока на полу или под потолком (в зависимости от конфигурации) - с проверкой креплений и уровня
- Алмазное сверление отверстия под трассу - аккуратно, без сколов и пыли, с применением строительного пылесоса
- Заправка фреона строго по норме (если требуется) - по весам или по давлению
- Прокладка фреоновой трассы с соблюдением уклонов - без провисаний, по уровню