Прайс-лист СарКлимат Обслуживание Колонный saratov

Виды работ

Диагностика — **Бесплатно**

Обслуживание кондиционера

Базовый пакет

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **от 5500 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **от 6500 руб.**

Расширенный пакет

Мощность до 36 BTU (10.5 кВт) — **от 8500 руб.**

Мощность свыше 36 BTU (10.5 кВт) — **от 9500 руб.**

Фреоновый контур

Развальцовка (1 соединение) — **500 руб.**

Пайка медной трубки (1 точка) — **от 800 руб.**

Вакуумирование (полупром) — **1800 руб.**

Заправка фреоном (полупром) — **2000 руб.**

Поиск и устранение утечки фреона (полупром) — **от 2500 руб.**

Прочие работы

Обработка противогрибковым составом — **500 руб.**

Чистка дренажной помпы — **800 руб.**

Устранение засора дренажной системы — **1500 руб.**

Мойка наружного блока под давлением — **1500 руб.**

Материалы

Фреон

Фреон R 407 — **5 руб./1 гр.**

Фреон R 410A — **10 руб./1 гр.**

Фреон R-22 — **10 руб./1 гр.**

Фреон R-32 — **10 руб./1 гр.**

Высотные работы

Альпинист — **от 10000 руб.**

Автовышка — **от 10000 руб.**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Дополнительные услуги

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб./м**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1000 руб.**

Диагностика и выезд

Выезд за город (за 1 км) — **50 руб/км**

Выезд мастера без оказания услуг (полупром) — **1500 руб.**

Какие работы проводятся при обслуживании:

- Внешний осмотр и оценка технического состояния узлов и деталей внутреннего блока, конденсаторного (наружного) блока, трассы, дренажной системы
- Проверка состояния жалюзи и правильности направления воздушного потока
- Очистка фильтров грубой очистки внутреннего блока
- Диагностика давления и уровня фреона с помощью манометров - для оценки утечек или нехватки хладагента.
- Проверка креплений и устойчивости установки блоков
- Проверка состояния электрических кабелей, проводов, контактных соединений и т.п.
- Диагностика работы кондиционера в режимах охлаждения и обогрева
- Проверка и чистка дренажной системы
- Проверка работы панели управления или пульта
- Проверка состояния теплоизоляции фреоновой трассы